

# 池州市水利局

## 关于贵池区来龙山矿区冶金用白云岩矿（+290m以上）开采及加工项目水土保持监督检查意见的函

安徽九华金峰矿业股份有限公司：

为全面贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》，切实履行水土保持监督管理职责，2021年12月21日，我局会同贵池区水利局对贵池区来龙山矿区冶金用白云岩矿（+290m以上）开采及加工项目开展了水土保持监督检查，现将监督检查意见函告如下：

### 一、存在问题

- 进场道路边坡裸露，未采取临时植物防护措施。
- 道路两侧截排水沟、沉沙池淤积，未及时清理。
- 开采区渣土随意堆放，未运输至指定排土场，无水土流失防治措施。
- 排土场内未严格按照批复的水土保持方案落实植物防治措施。

### 二、整改措施

- 对裸露边坡进行临时挂网处理，后期播种草籽及时复绿。

2. 加强排水沟、沉沙池等水土保持设施日常管护力度，确保排水设施正常运行。

3. 及时处理开采区顺坡溜渣，进行临时苫盖并修筑护坡拦挡，将渣土清运至指定的存放地点。

4. 清理排土场内杂物，加大植物防治力度，确保矿区内应绿尽绿。

### 三、相关要求

请你单位于2022年1月15日前将整改结果报市水利局，同时你单位要从生态文明建设高度提高思想认识，严格落实水土保持“三同时”制度，按照水土保持规范要求设置水土保持措施，加大自查自纠力度，确保开采期间水土保持措施全面落实，防止人为水土流失发生。



抄送：省水利厅、贵池区水利局

# 部省审批生产建设项目水土保持监督检查表

项目名称	贵池区齐山矿区冶金用白云岩矿(1490m <sup>2</sup> )开采 <sup>加工项目</sup>		检查时间	2021.12.21
建设单位 (项目法人)	名称	安徽九华金峰矿业股份有限公司	主体工程开 工(竣工)时 间	2017.4
	地址/邮编			
	联系人/电话			
水土保持方案审批时间及文号		皖水保审[2016]202号		
水土保持管 理机构/管理 措施	管理机构			
	规章制度			
水土保持 后续设计	设计单位			
	设计深度			
水土保持重 大设计变更	变更内容			
	批复备案			
建设期间施工单位水土流失防治责任落实情况				
水土保持监 理	监理单位		监理方式	
	委托时间			
水土保持监 测	监测单位		定期报告情 况	
	委托时间			
水土保持工程投资落实情况				
水土保持补偿费缴纳情况				
项目实施 形象进度	主体工程			
	水土保持措施			
水土流失危害事件及原因				
水土保持档案资料建档情况				
水土保持设 施验收技术 评估	评估单位			
	委托时间			
水行政主管部门检查情况	2021年12月21日,市水利局会同贵池区水利局开展水土保持监督检查。 ①道路边坡未采取临时防护措施 ②截排水沟有淤积未及时清理 ③开采区渣土随意堆放,未采取防护措施 ④未按照批复的水土保持方案落实防护设施,未设置绿			
存在的主要 问题及整改 意见				

建设单位(签字盖章):

  
 安徽九华金峰矿业股份有限公司  
 王慧  
 18856690516

检查单位(签字盖章):

  
 芜湖市水利局  
 李斌